



CAIET DE SARCINI

privind achiziția „serviciul de curățare și toaletare statui și monumente care nu fac parte din lista monumentelor istorice din municipiul Constanța”

CAP. I. DATE GENERALE

1.1. Municipiul Constanța reprezintă un important centru turistic din România, prin varietatea și bogăția obiectivelor turistice, naturale, culturale și istorice.

1.2. Ținând cont de importanța culturală și turistică a obiectivelor de artă plastică (statui și monumente) amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța, este necesară luarea măsurilor urgente privind punerea în valoare a acestor elemente de dotare urbană incluse în patrimoniul cultural.

1.3. Având în vedere că amplasarea acestor elemente culturale se face în spațiul public, acestea prezentând unele carențe în aspectul exterior, întrucât intemperiiile și alți factori (naturali sau creați prin activitatea umană) le-au deteriorat, în timp, considerăm necesară achiziția serviciilor de curățare și toaletare pentru 6 obiective de artă plastică, respectiv:

1. Grup statuar „CĂDERE DE PE SOCLU”, Parc Arheologic (Parc Primărie);
2. Monumentul eroilor „INDEPENDENȚA”, Parc Casa de Cultură;
3. Obelisc, Parc Casa de Cultură;
4. Monumentul eroilor Reg. 13 Artilerie „VULTURUL”, Parc Tomis II;
5. Monumentul Reg. 34 Artilerie, Strada Traian;
6. Statuia „TINEREȚE”, Hotel Doina, Stațiunea Mamaia.

CAP. II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI/CANTITĂȚI

2.1. Obiectul achiziției constă în măsuri de conservare care asigură protecția patrimoniului dacă se aplică în mod unitar tuturor elementelor structurale (soclu, lucrare propriu-zisă, zona de protecție) din piatră, bronz, etc. .

2.2. Cantități:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV	LOCAȚIE ACTUALĂ	MATERIAL/ MĂSURĂTORI	OPERAȚIUNE	MP
1.	„CĂDEREA de pe SOCLU”	Parcul Arheologic	Total: 21 mp	-Desprăfuirea suprafețelor;	21
				- Biocidarea suprafețelor;	21

			Statuie bronz: 9 mp	- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	21
			Soclu piatră: 12 mp	- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	21
				- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	21
				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	2
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	3
				- Intervenții în zone dezagregate;	3
				- Consolidarea suprafețelor;	21
				- Retuș cromatic și integrare cromatică	21
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	21
				- Tencuire soclu tencuială praf de piatră;	10
				- Desprăfuirea suprafețelor;	51,5
				- Biocidarea suprafețelor;	51,5
				- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	51,5
				- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	51,5
				- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	51,5
			Total: 51,5 mp	- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	6
			Statuie bronz: 18 mp	- Rostuirea spațiilor dintre module;	6
				- Intervenții în zone dezagregate;	7,5
			Soclu piatră (travertin): 33,5 mp	- Consolidarea suprafețelor;	51,5
				- Retuș cromatic și integrare cromatică;	51,5
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	51,5
				- Completare, tratare, uniformizare;	2,5
				- Schimbare litere din bronz (PLEVNA, SMÂRDAN, RAHOVA, GRIVIȚA) – 26 LITERE BRONZ	
2.	Monumentul eroilor „INDEPENDENȚA”	Casa de Cultură			

				- Reîntregire monument cu ciucurele drapelului, a laurilor din bronz amplasați pe soclu și a baionetei de la armă;	
3.	Obelisc Parc Lăpușneanu	Casa de Cultură	Total: 69 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	69
				- Biocidarea suprafețelor;	69
				- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	69
				- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	69
				- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	69
				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	7
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	9
				- Intervenții în zone dezagregate;	7,8
				- Consolidarea suprafețelor;	69
				- Retuș cromatic și integrare cromatică	69
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	69
				4.	Monumentul Eroilor Reg. 13 Artilerie „VULTURUL”
- Biocidarea suprafețelor;	16,4				
- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	16,4				
- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	16,4				
- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	16,4				
- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	2,35				
- Rostuirea spațiilor dintre module;	2,35				
- Intervenții în zone dezagregate;	2,6				
- Consolidarea suprafețelor;	16,4				
- Retuș cromatic și integrare cromatică	16,4				
- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	16,4				
- Fixare statuie Vulturul;	1,5				

				- Schimbare/ completare sticlă la globul de metal;	0,8
5.	Monumentul Reg. 34 Artilerie	Strada Traian	Total: 67 mp Monument piatră (travertin): 58 mp Basorelief figural bronz: 9 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	67
				- Biocidarea suprafețelor;	67
				- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	67
				- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	67
				- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	67
				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	7
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	8
				- Intervenții în zone dezagregate;	9
				- Consolidarea suprafețelor (basorelief bronz, soclu de bază, trepte);	67
				- Retuș cromatic și integrare cromatică	67
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	67
6.	„TINEREȚE”	Hotel DOINA	Total: 9 mp Statuie bronz: 9 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	9
				- Biocidarea suprafețelor;	9
				- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	9
				- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	9
				- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	9
				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	1
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	1
				- Intervenții în zone dezagregate;	1
				- Consolidarea suprafețelor;	9
				- Retuș cromatic și integrare cromatică;	9
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	9
- Completare braț stâng,	1				

CAP. III. CONDIȚII TEHNICE

3.1. Categoriile de intervenții, privind curățarea și toaletare, sunt operații de întreținere prin anumite procedee speciale care pun în valoare protejarea în buna stare a identității obiectivelor de artă plastică în zonele de protecție și ca o consecință, prelungirea vieții acestora.

3.2. Operațiunile necesare realizării serviciilor de curățare și toaletare pentru obiective de artă plastică (statui) amplasate în municipiul Constanța sunt:

3.2.1.) pentru obiectivele din piatră:

a) Desprăfuirea suprafețelor:

Îndepărtarea depunerilor slab aderente. Operația se va face prin aspirare – suflare – aspirare, în funcție de gradul de rugozitate, mărimea și adâncimea alveolelor naturale.

b) Biocidarea suprafețelor:

Operațiunea se va executa pe toată suprafața pietrei cu un biocid compatibil, cu forma de atac biologic prezentă pe monument și care a fost recomandat prin analizele de laborator. Se aplică atât în scop curativ cât și în scop preventiv.

c) Curățarea chimico – mecanică a suprafețelor:

Se recomandă metoda de curățare cu comprese din pulbere celulozică cu soluții de carbonat de amoniu (eliminarea crustelor negre – în zone urbane poluate), jet de abur cald și curățarea prin metoda gommage cu pulberi fine.

d) Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente:

Previne distrugerea detaliilor.

e) Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor:

Apariția voalurilor saline este preponderentă în zonele umbrite și cu infiltrații masive de apă.

f) Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare:

Operațiunea se aplică intervențiilor efectuate anterior, inestetice și neprofesional executate și cu materiale incompatibile.

g) Rostuirea spațiilor dintre modulele de piatră:

Chituiți și plombări cu mortare de restaurare.

h) Intervenții în zone în care piatra este dezagregată:

Întregirea volumetrică a pieselor. Această operațiune are scopul de a completa zonele lipsă din materialul lapidar, atât din motive de ordin estetic cât și din rațiuni de ordin funcțional. Se va aplica selectiv, numai în situații extreme și în urma acordului comun al Restauratorului, Proiectantului și Dirigintei de Șantier.

i) Consolidarea suprafețelor:

Se vor efectua probe în condiții diferite de umiditate și temperatură și apoi se va hotărî consolidantul.

j) Retuș cromatic:

Se urmărește restabilirea aspectului estetic unitar al tuturor elementelor componente în contextul ansamblului. Se vor realiza teste și probe.

k) Tratament de hidrofugare:

Această operație trebuie să confere suprafețelor de piatră o rezistență sporită la contactul cu apa. Tratamentul urmărește aplicarea unui produs ce nu închide porii suprafețelor dar care are proprietatea de respingere electrostatică a moleculelor polare de apă.

3.2.2.) pentru obiectivele din bronz:

a) Desprăfuirea suprafețelor:

Această operațiune este necesară pentru înlăturarea prafului și îndepărtarea resturilor slab aderente. Se va efectua prin aspirare – suflare – aspirare pentru care se vor folosi perii ce vor avea parul moale sau de asprime moderată, în funcție de caz.

b) Curățarea chimico – mecanică a suprafețelor:

Spălarea cu apă cu presiune joasă a întregii suprafețe. Înlăturarea chimico – mecanică cu substanțe specifice a depunerilor de murdării caracteristice mediului urban (gudroane, guano, scurgeri ale oxizilor de cupru, graffiti). Neutralizarea prin folosirea controlată a jetului de apă. Păstrarea patinei nobile rezultată în decursul timpului.

c) Integrarea cromatică a suprafețelor deteriorate.

d) Aplicarea stratului protector.

3.3. Cantitățile pot varia în funcție de necesități fără a depăși valoarea totală a contractului.

CAP. IV. TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE

4.1. Operațiunile de curățare și toaletare vor fi realizate de artiști plastici, cu respectarea tehnologiilor specifice, aplicabile în funcție de materialul fiecărui obiectiv, piatră, bronz, alamă sau mozaic, astfel încât să nu afecteze suprafețele asupra cărora se intervine.

CAP. V. PERSONAL IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

5.1. Prestatorul va demonstra că pentru realizarea operațiunilor ce fac obiectul contractului dispune de unul sau mai mulți specialiști, respectiv:

- artist plastic/restaurator atestat de Ministerul Culturii și Cultelor pentru specializarea în domeniul: restaurare piatră;
- artist plastic/restaurator atestat de Ministerul Culturii și Cultelor pentru specializarea în domeniul: restaurare metal.

Pentru demonstrarea respectării acestei condiții ofertantul va prezenta atestate emise de Ministerul Culturii și Cultelor cât și contracte/aranjamente contractuale însoțite de declarații de disponibilitate, în copii conform cu originalul din care să rezulte forma de colaborare cu specialiștii sus menționați.

CAP. VI. PREZENTAREA OFERTELOR

6.1. Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată privind tehnologiile specifice utilizate pentru fiecare operațiune la obiectivele din piatră și bronz.

6.2. Oferta financiară se va prezenta în prețuri unitare (fără TVA) și la valoarea totală (fără TVA), la care se va adăuga taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct, conform următoarei structuri:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV	LOCAȚIE ACTUALĂ	MATERIAL/ MĂSURĂTORI	OPERAȚIUNE	MP	VALOARE MP FĂRĂ TVA	VALOARE TOTALĂ FARA TVA
1.	„CĂDEREA de pe SOCLU”	Parcul Arheologic	Total: 21 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	21		
			Statuie	- Biocidarea suprafețelor;	21		

			Statuie bronz: 9 mp	suprafețelor;			
				- Curățarea chimico- mecanică a suprafețelor;	21		
			Soclu piatră: 12 mp	- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	21		
				- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	21		
				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	2		
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	3		
				- Intervenții în zone dezagregate;	3		
				- Consolidarea suprafețelor;	21		
				- Retuș cromatic și integrare cromatică	21		
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	21		
				- Tencuire soclu tencuială praf de piatră;	10		
				VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA:			
2.	Monumentul eroilor „INDEPENDENȚA”	Casa de Cultură	Total: 51,5 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	51,5		
				- Biocidarea suprafețelor;	51,5		
				- Curățarea chimico- mecanică a suprafețelor;	51,5		
			Statuie bronz: 18 mp	- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	51,5		
			Soclu piatră (travertin): 33,5 mp	- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	51,5		
				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	6		
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	6		
				- Intervenții în zone dezagregate;	7,5		

			- Consolidarea suprafețelor;	51,5			
			- Retuș cromatic și integrare cromatică;	51,5			
			- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	51,5			
			- Completare, tratare, uniformizare;	2,5			
			- Schimbare litere din <u>bronz</u> (PLEVNA, SMÂRDAN, RAHOVA, GRIVIȚA) – 26 LITERE BRONZ				
			- Reîntregire monument cu ciucurele drapelului, a laurilor din bronz amplasați pe soclu și a baionetei de la armă;				
			VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA:				
3.	Obelisc Parc Lăpușneanu	Casa de Cultură	- Desprăfuirea suprafețelor;	69			
			- Biocidarea suprafețelor;	69			
			- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	69			
			Total:69 mp	- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	69		
			Coloană placată cu piatră (travertin): 60 mp	- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	69		
			Elemente decorative bronz: 9 mp	- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	7		
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	9		
				- Intervenții în zone dezagregate;	7,8		
				- Consolidarea suprafețelor;	69		
				- Retuș cromatic și integrare cromatică	69		
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat	69		

				protector;				
				VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA:				
4.	Monumentul Eroilor Reg. 13 Artilerie „VULTURUL”	Parc Tomis II	Total: 16,4 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	16,4			
				- Biocidarea suprafețelor;	16,4			
				- Curățarea chimico- mecanică a suprafețelor;	16,4			
				- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	16,4			
				Statuie bronz: 1,5 mp	- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	16,4		
				Glob metal + sticlă: 0,8 mp	- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	2,35		
					- Rostuirea spațiilor dintre module;	2,35		
				Coloană cilindrică piatră + Soclu hexagonal cu 3 trepte (din mozaic): 14,1 mp	- Intervenții în zone dezagregate;	2,6		
					- Consolidarea suprafețelor;	16,4		
					- Retuș cromatic și integrare cromatică	16,4		
					- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	16,4		
					- Fixare statuie Vulturul;	1,5		
					- Schimbare/ completare sticlă la globul de metal;	0,8		
	VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA:							
5.	Monumentul Reg. 34 Artilerie	Strada Traian	Total: 67 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	67			
				- Biocidarea suprafețelor;	67			
				Monument piatră (travertin): 58 mp	- Curățarea chimico- mecanică a suprafețelor;	67		
				Basorelief figural bronz: 9 mp	- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	67		
					- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	67		

				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	7		
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	8		
				- Intervenții în zone dezagregate;	9		
				- Consolidarea suprafețelor (basorelief bronz, soclu de bază, trepte);	67		
				- Retuș cromatic și integrare cromatică	67		
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	67		
				VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA:			
6.	„TINEREȚE”	Hotel DOINA	Total: 9 mp Statuie bronz: 9 mp	- Desprăfuirea suprafețelor;	9		
				- Biocidarea suprafețelor;	9		
				- Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor;	9		
				- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente;	9		
				- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor;	9		
				- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare;	1		
				- Rostuirea spațiilor dintre module;	1		
				- Intervenții în zone dezagregate;	1		
				- Consolidarea suprafețelor;	9		
				- Retuș cromatic și integrare cromatică	9		
				- Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector;	9		
				- Completare braț stâng, tratare și	1		

				uniformizare;			
				VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA:			
TOTAL GENERAL FĂRĂ T.V.A.							

6.3. Prețul unitar, pentru fiecare obiectiv, va fi calculat pe metru pătrat având în vedere respectarea condițiilor tehnice prevăzute la capitolul III și a tehnologiilor de execuție prevăzute la capitolul IV, și va include toate cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli directe și indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale prestatorului, profitul, exclusiv TVA.

6.4. Prețul de achiziție al serviciilor este ferm.

CAP. VII. DURATA CONTRACTULUI

7.1. Durata contractului va fi de 3 luni de la data emiterii primului ordin de lucru de către beneficiar, având în vedere perioadele de sistare cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile (instaurarea sezonului rece).

CAP. VIII. RECEPȚIA SERVICIULUI

8.1. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului prestat se va face pe baza proceselor verbale de recepție parțiale și final.

CAP. IX. MODALITĂȚI DE PLATĂ

9.1. Decontarea se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a situațiilor de plată și a facturilor emise de prestator.

9.2. Facturile vor fi decontate în maxim 30 de zile, de la data acceptării și înregistrării la sediul beneficiarului în funcție de disponibilitățile bugetare.

CAP. X. CUANTUMUL GARANȚIILOR

10.1. Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către Prestator, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

10.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

10.3. Garanția de bună execuție se va constitui astfel:

Conform art. 40 alin. (1) din HG 395/2016 „prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător; sau

Se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). În acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului

de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui;

Potrivit art.41 din HG 395/2016 "*Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.*"

10.4. Restituirea garanției de bună execuție se va face în termen de cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de servicii, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. Restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a Prestatorului.

CAP. XI. PENALITĂȚI

11.1. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile, de la termenul stabilit în art. 9.2. acesta are obligația de a plăti ca penalități, 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

11.2. Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată, facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloase realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI).

11.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul caiet de sarcini, beneficiarul are dreptul de a deduce din valoarea rămasă din contract, ca penalități o sumă reprezentând 0,03% pe zi, începând cu prima zi de întârziere.

CAP. XII. CRITERIUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

12.1. Atribuirea contractului de achiziție publică, se va face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut", cerințele impuse prin caietul de sarcini fiind considerate cerințe minimale pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

CAP. XIII. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI

13.1. Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, Normativele Europene specifice activităților din domeniu, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2017, respectiv Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al Municipiului

Constanța, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, dar și pentru protejarea personalului acestuia.

13.2. Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce trebuie respectate pe parcursul executării contractului, referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului înconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția pentru Prevenirea Incendiilor, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului, ISCIR.


CAP. XIV. PREVEDERI GENERALE

14.1. Prestatorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare, pentru respectarea strictă a prezentului Caiet de sarcini și a tuturor prevederilor legale specifice activităților contractate.

Director executiv,
Raluca GEORGESCU



Șef serviciu,
Cristina ITOAFĂ



Întocmit,
Insp. Oana TUDOR

