

ANEXA NR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI NR. 78220/23.04.2021**LISTĂ DE CANTITĂȚI PRIVIND LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE
CIȘMELE STRADALE**

NR. CRT.	DENUMIRE OPERAȚIUNE	UM	CANTITATE
1.	Demontare și verificare cișmele stradale la începutul sezonului cald	BUC	44
2.	Bușonare conducte alimentare cu apa	BUC	44
3.	Curățare rugină cu peria de sârmă a pieselor metalice (0,44 mp x 4 buc cișmele stradale = 1,76 mp)	MP	1,76
4.	Îndepărtare vopsea veche și diverse depuneri (0,44 mp x 4 buc cișmele stradale = 1,76 mp)	MP	1,76
5.	Grunduire cu grund alchid. anticoroziv (0,26kg x 4 buc cișmele stradale = 1,04 kg)	KG	1,04
6.	Vopsire manuală confecții metalice cu vopsea miniu de plumb (0,44mp x 4 buc cișmele stradale = 1,76 mp)	MP	1,76
7.	Vopsire cu email alchidal la tâmplărie metalică 1 strat (0,48 mp x 4 buc cișmele stradale = 1,92 mp)	MP	1,92
8.	Montare(repoziționare) cișmele stradale (după realizarea operațiunii de demontare și verificare, prindere pe poziție, inclusiv conectare la rețeaua de apă potabilă prin realizarea probelor de etanșeitate și funcționare)	BUC	44
9.	Înlocuire racord flexibil 1/2" la ambele capete cu lungime de 450 mm	BUC	4
10.	Înlocuire racord flexibil 1/2" la ambele capete cu lungime de 600 mm	BUC	15
11.	Înlocuire robinet de trecere 1/2"	BUC	10
12.	Înlocuire cot cu racord de 16 mm - 1/2"	BUC	20
13.	Înlocuire fittinguri diverse teu b1 filetat interior 1/2" având 3 înșurubări	BUC	25
14.	Înlocuire robinet golire instalație de apă (cămin de vizitare)	BUC	20

15.	Înlocuire mufă și racord – furtun simplu sau dublu 1/2"	BUC	30
16.	Înlocuire duză apă de 1/2"	BUC	4
17.	Înlocuire niplu de 1/2"	BUC	20
18.	Înlocuire reducere de trecere de la 1/2" la 3/8"	BUC	4
19.	Înlocuire tubulatură de scurgere Ø 75mm	ML	20
20.	Înlocuire robinet cu buton (PUSH) din material zincat	BUC	20
21.	Înlocuire suport susținere grătar la cișmele stradale	BUC	20
22.	Înlocuire sisteme de prindere in beton cu dibluri metalice fixate in beton	BUC	20
23.	Ridicare cișmele stradale din teren și depozitare în caz de vandalizare sau alte situații, inclusiv condiții meteo nefavorabile	BUC	10
24.	Înlocuire cișmele stradale (în caz de vandalizare)	BUC	10
25.	Relocare cișmele stradale – în alte locații decât cele inițiale (operațiunea de relocare cuprinde realizarea întregului sistem – săpături, cămin de scurgere, racorduri, montare, prindere, probe de etanșitate, funcționare, racordare la rețeaua de apă, etc.)	BUC	13
26.	Montare apometre (dacă este cazul)	BUC	40
27.	Intervenții în caz de avarii sau alte cauze neprevăzute – (2 intervenții/contract x 50 buc cișmele stradale = 100 intervenții)	INTERVENȚII	100
28.	Curățare cuvă cișmea stradală prin spălare cu soluții speciale, inclusiv verificare cămine de vizitare, tubulaturi, etanșitate, robineti, grătare scurgere, prindere, etc. (2 operațiuni/ lună x 7 luni x 10 bucăți cișmele stradale = 140 operațiuni)	OPERAȚIUNI DE CURĂȚARE	140

29.	Curățare prin spălare cu soluții speciale a depunerilor de calcar, graffiti și degajare impurități, frunze, etc. la grătare scurgere, inclusiv verificare cămine de vizitare, tubulaturi, etanșeitate, robineti, grătare scurgere, prindere, etc. (2 operațiuni/ lună x 7 luni x 40 buc. cișmele stradale = 560 operațiuni)	OPERAȚIUNI DE CURĂȚARE	560
30.	Deconectare cișmele stradale de la rețeaua de apă potabilă, la începutul sezonului rece, inclusiv montare dop zincat 1/2"	BUC	50

Șef serviciu,
Serviciul Amenajări Urbane
Cristina ITOAFĂ

Întocmit,
Insp. Carmen SAVU