



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA LOGISTICĂ
SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNICO ECONOMIC
NR. 19661/01.02.2023

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII CURTE IMOBIL APARTINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA SITUAT PE STR. MIHAI EMINESCU NR. 20 (CASA CĂSĂTORIILOR)

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1. Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziția lucrărilor de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr. 20 (casa căsătoriilor)

1.2. Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială-Municipiul Constanța.

1.3. Finanțare: bugetul local pe anul 2023.

CAPITOLUL 2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACHIZIȚIEI

Având în vedere că datorită vechimii și intemperțiilor, curtea imobilului aparținând Primăriei municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr. 20 s-a deteriorat este necesară achiziția lucrărilor de reparații.

CAPITOLUL 3. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl constituie execuția lucrărilor de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr. 20 (Casa Căsătoriilor)

CAPITOLUL 4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1. Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică pentru următoarele lucrări:

- curățarea manuală pardoseală cu perie de sârmă - 819 mp
- curățare pardoseală cu aparat de spălat cu presiune - 819 mp
- aplicare amorsa bicomponenta pentru aderența beton nou turnat - 819 mp
- turnare beton pardoseală - 819 mp
- aplicare beton amprentat cu model pe suprafețe orizontale - 819 mp
- plasa de armătură sudată tip sârmă trasă netedă pentru beton d=6mm ochiuri 100x100mm - 780 mp
- transport beton-mortar - 195 tone
- curățare manuală suprafețe verticale cu perie de sârmă - 260 mp
- curățare suprafețe verticale cu aparat de spălat cu presiune - 260 mp
- aplicare beton amprentat cu rășina pe suprafețe verticale - 89 mp
- curățare stâlpi circulari beton înălțime cca. 3 m - 32 bucăți
- reparații tencuieli stâlpi beton - 20 mp

- amorsare și pregătire pentru vopsire stâlpi circulari beton înălțime cca. 3 m - 32 bucăți
- vopsire cu rășina epoxidică stâlpi circulari beton înălțime cca. 3 m - 32 bucăți
- execuție piloți forajați din beton armat cu instalație de foraj hidraulică fa12, d=400mm l=28m, teren categ. I; 75 buc, c:02:1.00: pentru lungimi l=26-35 m - 2100 m
- mobilizare transport utilaj automacara cu braț telescopic 140-149,9 tf - 1 bucata
- demobilizare transport utilaj automacara cu braț telescopic 140-149,9 tf - 1 bucata
- macara pe pneuri 80-89,9tf - 3 ore
- curățat pereți exteriori - 96 mp
- amorsare și vopsire cu 2 straturi pereți exteriori - 96 mp
- curățare fisuri zidărie și pardoseli - 238 m
- reparații fisuri zidărie și pardoseli cu mortar - 238 m
- umplutura piatră spartă diferență de nivel teren fundare foișor - 10 mc
- transport materiale, semifabricate autobasculantă - 16 tone
- transport materiale roabă pneuri distanță 10m - 16 tone
- demontare bănci existente - 17 bucăți
- montare mobilier urban - bănci beton polisat - 17 bucăți
- demontare stâlpi iluminat cu ornament - 4 bucăți
- montare stâlp de iluminat din fonta - 4 bucăți
- rigole scurgere din metal - 123 m
- curățarea gard din panouri metalice din fier forjat - 186 mp
- grunduire panouri metalice gard - 168 mp
- vopsire panouri metalice gard - 168 mp
- impermeabilizarea suprafețelor de piatră cu lac protector - 89 mp
- spargerea manuală stâlpi și pereți din beton armat - 30 mc
- evacuarea manuală a pământului din jardiniere - 23 tone
- transport materiale cu roaba pe pneuri încărcare, așezare, descărcare, așezare grupa 1-3 distanță 10m - 100 tone
- transport pământ și/sau moloz cu autobasculantă, inclusiv taxa groapă de gunoi - 100 tone
- hidroizolație jardiniere - 31,5 mp
- montare stâlpi metalici gard - 17 bucăți
- confecționare și montare panouri metalice - 4 bucăți
- reparat grilaje - rigola mare - 25 bucăți
- revizie instalație electrică exterioară - 1 bucata
- procurare montaj buloane fundații stâlpi metalici foișor - 4 bucăți
- fundații pahar din beton pentru foișor (armare, cofrare, betonare) - 4 bucăți
- stâlpi din oțel gata confecționați livrați complet asamblați montați la h<35m, având până la 1 tonă inclusiv - 4 bucăți
- grinzi ornamentale din țeavă rectangulară și tablă debitată cu plasmă de înaltă definiție - 4 bucăți
- structura metalică acoperiș, inclusiv acoperiș tabla titan-zinc - 15 mp
- ornamente din fier forjat fixate de structura prin sudură - 4 bucăți

4.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

4.3. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și a normativelor din legislația specifică în vigoare.

4.5. În vederea întocmirii ofertelor de preț, orice operator economic poate vizita amplasamentul cu programare la nr. de telefon 0241485807.

CAPITOLUL 5. CONDIȚII TEHNICE MINIMALE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

5.1. Lucrările de reparații curente se vor încadra în articole de norme de deviz pentru fiecare categorie de lucrări.

5.2. Devizele se întocmesc pe categorii de lucrări utilizându-se indicatoarele de norme de deviz recunoscute de organismele cu atribuții în domeniu sau propriile consumuri de resurse corespunzătoare tehnologiilor de execuție ale unităților de construcții, cu condiția respectării cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini și în concordanță cu actele normative și reglementările în vigoare.

CAPITOLUL 6. CERINȚE

6.1. Lucrările se vor realiza cu respectarea normativelor în vigoare.

6.2. Aprovizionarea și transportul materialelor necesare lucrărilor se va face prin grija executantului.

6.3. La executarea lucrărilor de reparații se vor folosi materiale ce corespund din punct de vedere tehnic și calitativ.

În acest sens se vor solicita certificate de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare standardelor de produs și nu au fost degradate în timpul depozitării, manipulării și transportului precum și declarație de conformitate.

6.4. Toate deșeurile provenite în urma execuției lucrărilor de reparații vor fi transportate de executant.

CAPITOLUL 7. TERMENUL DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR

Executantul va finaliza lucrările care fac obiectul prezentului caiet de sarcini în termen de 60 de zile, de la transmiterea Ordinului de Începere a Lucrărilor.

Durata contractului este de 90 de zile de la înregistrarea și semnarea acestuia de către ambele părți.

Riscuri aferente întocmirii ofertei, executării lucrărilor și măsuri de gestionare

În pregătirea ofertei și a devizelor pe categorii de lucrări, ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin următoarele riscuri:

a) Riscul apariției greșelilor de elaborare a ofertei și a devizelor pe categorii de lucrări.

b) Nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparații.

- Măsuri de gestionare: monitorizarea, supravegherea permanentă a executării lucrărilor, colaborarea între părți și avertizarea asupra nerespectării programului și apariției întârzierilor.

- c) Calitatea lucrărilor executate este necorespunzătoare și/sau executarea acestora nu se derulează în acord cu clauzele contractuale.
- Măsurile de gestionare: supravegherea continuă pentru asigurarea executării lucrărilor cu personal calificat.

CAPITOLUL 8. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția se efectuează în următoarele etape:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finală.

8.1. Recepția la terminarea lucrărilor

Recepția lucrărilor se va face de către comisia legal constituită de către autoritatea contractantă, pe baza procesului - verbal de recepție imediat după terminarea lucrărilor în prezența executantului.

Pe parcursul executării lucrărilor, conducătorului tehnic al lucrării va verifica în mod special:

- calitatea materialelor;
- respectarea tehnologiilor de execuție.

Lucrările care nu corespund vor fi remediate fără plata suplimentară de către executant în termen de 5 (cinci) zile de la data comunicării.

Recepția se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt terminate și se concretizează prin încheierea unui proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

8.2. Recepția finală

Recepția finală este convocată de beneficiar în cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de garanție și se concretizează prin încheierea unui Proces verbal de recepție finală.

Aceasta se va face prin examinarea vizuală și se va urmări comportarea în timp a lucrărilor. Dacă se constată deteriorări ale lucrărilor cauzate exclusiv execuției, se va solicita executantului să le remedieze în termen de 5 zile de la notificarea acestuia de către beneficiar.

Perioada de garanție a lucrărilor de reparații este cea prevăzută la Cap. 11.6.

La recepția finală participă:

- Beneficiarul;
- Executantul lucrării.

CAPITOLUL 9. MODUL DE ÎNTOCMIRE ȘI DE PREZENTARE A OFERTELOR

9.1. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini.

9.2. Oferta financiară va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări în parte. Totodată, oferta va fi însoțită de extrasele de resurse: materiale, manoperă, utilaj și transport.

9.3. Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări, cu respectarea următoarei structuri:

Formularul C1 - Centralizatorul investiției

Nr Crt	Denumire	Preț (Lei fără TVA)
1	Lucrări de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr. 20 (casa căsătoriilor)	
TOTAL VALOARE DEVIZ (FĂRĂ TVA)		
TVA		
TOTAL VALOARE		

9.4. Prețurile unitare pe fiecare categorie de lucrări vor include toate cheltuielile legate de material / manoperă / utilaj / transport / aprovizionare / manipulare / montare / cheltuieli directe / indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale executantului, profitul exclusiv TVA.

CAPITOLUL 10. MODALITĂȚI DE PLATĂ

10.1. Decontarea lucrărilor se va face pe baza proceselor- verbale de recepție, a situațiilor de plată și a facturilor emise de executant.

10.2. Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor, se va realiza din contul nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în maximum 30 zile, de la data acceptării și înregistrării lor la sediul beneficiarului.

10.3. Executantul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloase realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI).

CAPITOLUL 11. GARANȚII

Art.11.1. Garanția de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fără TVA și se constituie de către executant, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

Art.11.2. Garanția de execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

Art.11.3. Garanția de bună execuție, este irevocabilă și necondiționată, și se constituie conform Legii nr.98/2016, după cum urmează:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală

cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale; În acest caz, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, conform art. 40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma inițială care se va depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c);

Art. 11.4. Potrivit art. 41 din HG nr.395/2016 "Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. "

Art.11.5. În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a)70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b)restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor executate

Perioada de garanție este de 24 luni de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Termenul de remediere de către executant a unui defect apărut în cadrul perioadei de garanție este de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii înștiințării.

Staționarea în cadrul termenului de garanție prelungeste corespunzător perioada de garanție. Prin staționare în cadrul termenului de garanție se înțelege timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului până la data procesului-verbal de stingere a reclamației în perioada de garanție.

Executantul garantează că la data recepției, lucrările executate corespund cantitativ și calitativ reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care diminuează sau chiar ar putea anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform cerințelor, respectiv angajamentelor asumate.

Executantul va specifica în ofertă garanția în luni a lucrării.

Pe perioada de garanție executantul are obligația să execute toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte datorate nerespectării cerințelor din prezentul caiet de sarcini. Lucrările se vor realiza pe cheltuiala proprie a executantului.

CAPITOLUL 12. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

12.1 Executantul are următoarele obligații:

- Să ia toate măsurile organizatorice și tehnologice pentru respectarea strictă a caietului de sarcini;
- Să asigure personal calificat în vederea executării lucrărilor de reparații curente și igienizare;
- Să realizeze lucrările de reparații în condițiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini;
- Răspunde, potrivit legii, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce îi revin potrivit reglementărilor privind calitatea în construcții;
- Să respecte legislația în vigoare privind activitatea care face obiectul contractului de execuție lucrări;
- Executantul va răspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului din vina sa exclusivă;
- Executantul este direct răspunzător de păstrarea confidențialității de către angajații săi asupra documentelor beneficiarului cu care vin în contact;
- Executantul va respecta toate prevederile în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului.
- Executantul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (C.F.I, C.F.P., Curtea de Conturi și orice alte instituții și organisme cu atribuții de control). Executantul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, orice documente sau acte solicitate.

12.2 Beneficiarul are următoarele obligații:

- Să efectueze decontarea lucrărilor conform prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- Să recepționeze lucrările;
- Verificarea se face atât calitativ cât și cantitativ.

CAPITOLUL 13. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

13.1. Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților din domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii contractului, precum și pentru protecția personalului executantului.

13.2. Executantul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului, referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului înconjurător de la Inspectoratul Teritorial de muncă, Inspekția pentru prevenirea și stingerea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

CAPITOLUL 14. PREVEDERI GENERALE

14.1 Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice corespunzătoare, pentru respectarea strictă a prezentului caiet de sarcini și a tuturor prevederilor legale specifice activității contractate.

14.2 Executantul este obligat să ducă la îndeplinire toate solicitările/modificările transmise în scris de către beneficiar, solicitări ce se impun în vederea eficientizării desfășurării activității în funcție de necesitățile intervenite la momentul respectiv, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL 15. CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică de reparații curte imobil aparținând Primăriei Municipiului Constanța situat pe str. Mihai Eminescu nr. 20 (casa căsătoriiilor), este *prețul cel mai scăzut*.

Director/~~executiv,~~

~~A~~*n*/Cezar Vintilă

Director/~~executiv adj.,~~

~~A~~*n*/Andreea Drăoan

Șef ~~Serviciu,~~

Alexăndru Țăranu

Anexă caiet de sarcini nr. 19661/01.02.2023

Listă de cantități

Nr. Crt.	Categorie lucrare	Um	Cantitate
1.	CURATAREA MANUALA PARDOSEALA CU PERIE DE SARMA	Mp.	819
2.	CURATARE PARDOSEALA CU APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE	Mp.	819
3.	APLICARE AMORSA BICOMPONENTA PENTRU ADERENTA BETON NOU TURNAT	Mp.	819
4.	TURNARE BETON PARDOSEALA	Mp.	819
5.	APLICARE BETON AMPRENTAT CU MODEL PE SUPRAFETE ORIZONTALE	Mp.	819
6.	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP SARMA TRASA NETEDA PENTRU BETON D=6MM OCHIURI 100X100MM	Mp	780
7.	TRANSPORT BETON-MORTAR	tone	195
8.	CURATARE MANUALA SUPRAFETE VERTICALE CU PERIE DE SARMA	Mp	260
9.	CURATARE SUPRAFETE VERTICALE CU APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE	Mp	260
10.	APLICARE BETON AMPRENTAT CU RASINA PE SUPRAFETE VERTICALE	Mp.	89
11.	CURATARE STALPI CIRCULARI BETON INALTIME CCA. 3 M	Buc.	32
12.	REPARATII TENCUIELI STALPI BETON -	mp	20
13.	AMORSARE SI PREGATIRE PENTRU VOPSIRE STALPI CIRCULARI BETON INALTIME CCA. 3 M	Buc.	32
14.	VOPSIRE CU RASINA EPOXIDICA STALPI CIRCULARI BETON INALTIME CCA. 3 M	Buc.	32
15.	EXECUTIE PILOTI FORATI DIN BETON ARMAT CU INSTALATIE DE FORAJ HIDRAULICA FA12, D=400MM L=28M,TEREN CATEG.I; 75 BUC, C:02:1.00:PENTRU LUNGIMI L=26-35 M - 2100 M	Buc.	75

16.	MOBILIZARE TRANSPORT UTILAJ AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 140-149,9 TF	mc.	1
17	DEMOBILIZARE TRANSPORT UTILAJ AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 140-149,9 TF	Buc.	1
18	MACARA PE PNEURI 80-89,9TF	Ore Func.	3
19	CURATAT PERETI EXTERIORI	mp	96
20	AMORSARE SI VOPSIRE CU 2 STRATURI PERETI EXTERIORI	Mp.	96
21	CURATIRE FISURI ZIDARIE SI PARDOSELI	m	238
22	REPARATII FISURI ZIDARIE SI PARDOSELI CU MORTAR	M	238
23	UMPLUTURA PIATRA SPARTA DIFERENTA DE NIVEL TEREN FUNDARE FOISOR	Mc	10
24	TRANSPORT MATERIALE, SEMIFABRICATE AUTOBASCULANTA	Tone	16
25	TRANSPORT MATERIALE ROABA PNEURI DISTANTA 10M	Tone	16
26	DEMONTARE BANCI EXISTENTE	Buc	17
27	MONTARE MOBILIER URBAN - BANCI BETON POLISAT	Buc	17
28	DEMONTARE STALPI ILUMINAT CU ORNAMENT	Buc	4
29	MONTARE STALP DE ILUMINAT DIN FONTA	Buc	4
30	RIGOLE SCURGERE DIN METAL	M	123
31	CURATAREA GARD DIN PANOURI METALICE DIN FIER FORJAT	Mp	186
32	GRUNDUIRE PANOURI METALICE GARD	Mp	168
33	VOPSIRE PANOURI METALICE GARD	Mp	168
34	IMPERMEABILIZAREA SUPRAFETELOR DE PIATRA CU LAC PROTECTOR	Mp	89
35	SPARGEREA MANUALA STALPI SI PERETI DIN BETON ARMAT	Mc	30
36	EVACUAREA MANUALA A PAMANTULUI DIN JARDINIERE	Tone	23
37	TRANSPORT MATERIALE CU ROABA PE PNEURI INCARCARE ASEZARE DESCARCARE ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M	Tone	100
38	TRANSPORT PAMINT SI/SAU MOLOZ CU AUTOBASCULANTA, INCLUSIV TAXA GROAPA DE GUNOI	Tone	100

39	HIDROIZOLATIE JARDINIERE	Mp	31,5
40	MONTARE STALPI METALICI GARD	Buc.	17
41	CONFECTIONARE SI MONTARE PANOURI METALICE	Buc.	4
42	REPARAT GRILAJE - RIGOLA MARE	Buc.	25
43	REVIZIE INSTALATIE ELECTRICA EXTERIOARA	Buc.	1
44	PROCURARE MONTAJ BULOANE FUNDATII STALPI METALICI FOISOR	Buc.	4
45	FUNDATII PAHAR DIN BETON PENTRU FOISOR (ARMARE, COFRARE, BETONARE)	Buc.	4
46	STALPI DIN OTEL GATA CONFECTIONATI LIVRATI COMPLET ASAMBLATI MONTATI LA H<35M,AVAND PANA LA 1 TONA INCLUSIV	Buc.	4
47	GRINZI ORNAMENTALE DIN TEAVA RECTANGULARA SI TABLA DEBITATA CU PLASMA DE INALTA DEFINITIE	Buc.	4
48	STRUCTURA METALICA ACOPERIS, INCLUSIV ACOPERIS TABLA TITAN-ZINC	mp	15
49	ORNAMENTE DIN FIER FORJAT FIXATE DE STRUCTURA PRIN SUDURA	Buc.	4

Director executiv,

Alin Cezar Vintilă

Sef Serviciu,

Alexandru Tărășu