



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA LOGISTICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
NR. 75197 din 12/04/2023



**Către: Operatorii economici interesați de anunțul de publicitate
publicat în SEAP în data de 11.04.2023 cu numărul ADV1357022**

Urmare a solicitării de clarificări primită din partea unui operator economic în legătură cu documentația achiziției directe având ca obiect „*Achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigații existent în Municipiul Constanța*”, vă transmitem răspunsul direcției de specialitate însoțit de întrebarea aferentă, după cum urmează:

Întrebare

Referitor la anunțul nr. ADV1357022 din data de 11.04.2023, în Caietul de sarcini la punctul 14.2 - Oferta financiară se precizează: "Oferta financiară va fi prezentată sub formă de devize distincte pentru fiecare categorie de operațiuni elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, conform listelor de cantități anexate la prezentul caiet de sarcini (inclusiv consumurile de materiale, manoperă, transport și utilaje).

Întrucât listele de cantități nu au fost postate nici pe SEAP nici pe site-ul Primăriei, secțiunea achiziții publice, va rugăm să ne puneți la dispoziție listele de cantități, anexe ale caietului de sarcini (inclusiv consumurile de materiale, manoperă, transport și utilaje).

Totodată, ținând cont de faptul că documentația de atribuire a fost postată incomplet și ținând cont că perioada de pregătire a ofertelor se suprapune cu perioada Sărbătorilor Pascale, din cele 7 zile acordate, 4 zile sunt nelucrătoare, conform legislației în vigoare, va rugăm să prelunghiți termenul de depunere a ofertelor cu 7 zile.

Răspuns

Listele de cantități le anexăm prezentului răspuns.

Referitor la solicitarea privind prelungirea termenului de depunere, menționăm că autoritatea contractantă nu prelungeste termenul deoarece mărirea termenului de depunere ar periclita perioada de plantare și întreținerea materialului dendrofloricol prin neasigurarea aportului de apă necesar pentru dezvoltare.

Director executiv,
Alin - Cezar VINTILĂ

Consilier achiziții publice,
Daniela IONIȚĂ

Listă cantități lucrări de reparații stații pompare

Nr. crt.	Simbol	Denumire simbol	UM	Cantitate
1	RPACF02A1	Demontarea de pe postament a motoarelor electrice pentru pompe de namol cu putere 20-100 kw ASIMILAT-DEMONTARE ELECTROMOTOARE	buc	10.00
2	RPACF15B1	Repararea pe teren a pompelor centrifuge de ape uzate ax vertical orificiu aspiratie peste 5 toli ASIMILAT-INLOCUIRE CHITURI REPARATII POMPE	buc	10.00
3	NMB021841	GRESAT ELECTROMOTOARE (Lacatus mecanic intretinere-reparatii)	kg	4.00
4	RPACD03C1	Remontarea pe postament dupa reparatii a motoarelor electrice avand puterea 10 - 22 kw ASIMILAT - MONTARE ELECTROMOTOARE DUPA REPARATII	buc	10.00
5	M1B14A1	Montarea sau demontarea pompei cu piston,actionata manual cu o roata, pentru adincimea <10 m.	buc	10.00
6	SE56A#	Montare filtru pentru apa, pe conducta de absorbtie la statia de pompare LAC TABACARIE	buc	1.00
7	RPSD43G1	Reparatii sorburi statii de pompare	buc	4.00
8	W3D14A%	Inlocuit plasa metalica (4x4 mm / L = 6m) de protectie bazin absorbtie Lac Tabacarie	buc	1.00

Inspector,

Dragoș Morcov

Listă cantități lucrări de reparații rețeaua de irigat

Nr. crt.	Simbol	Denumire simbol	UM	Cantitate
1	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	1,087.00
2	TSA23A1	Epuizarea cu pompa de mina a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii moderate de apa sapaturi in teren cu infiltratii moderate de apa	mc	1,087.00
3	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	1,087.00
4	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	54.35
5	RPSA20D1	Inlocuire teava pvc tip m in cond distr. constructii industriale pe portiuni pina la 10 m d= 32 mm	m	2,500.00
6	RPSA20E1	Inlocuire teava pvc tip m in cond distr. constructii industriale pe portiuni pina la 10 m d= 63 mm	m	200.00
7	RPSA20F1	Inlocuire teava pvc tip m in cond distr. constructii industriale pe portiuni pina la 10 m d= 75 mm	m	200.00
8	RPSA20G1	Inlocuire teava pvc tip m in cond distr. constructii industriale pe portiuni pina la 10 m d= 90 mm	m	200.00
9	RPSA20A#	Inlocuire teava cu picurare 16 mm - colac 100 m	buc	40.00
10	ACB09B1	Inlocuire teava neagra irigatii OL 32	m	150.00
11	ACA17A1	ASIMILAT - MONTARE RACORDURI DN 32x1";	buc	200.00
12	ACA17A1	ASIMILAT - MONTARE RACORDURI DN 63x1";	buc	50.00
13	ACA17A1	ASIMILAT - MONTARE RACORDURI DN 75x1";	buc	50.00
14	RPSXA11B4	Diverse lucrari de instalatii: ASIMILAT - INLOCUIT COTURI FONTA MALEABILA DN 25	buc	100.00
15	RPSXA11B4	ASIMILAT - INLOCUIT MUFE FE IMBINARE RAPIDA DN 25 X 1	buc	50.00
16	ACE13F1	Hidrant de gradina tip micm ni-532-63 avand d= 1" montat in nisa	buc	60.00
17	ACE13C1	ASIMILAT -MONTAT ASPERSOR ROTATIV IRIGATII RAIN BIRD 3504 - PC	buc	100.00
18	ACE13C1	ASIMILAT -MONTAT ASPERSOR ROTATIV IRIGATII RAIN BIRD 5004 - PC	buc	100.00
19	ACE09A1	Inlocuirea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet D = 3/4")	buc	10.00
20	ACE09A1	Inlocuirea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet D = 1")	buc	50.00
21	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. 1	tona	22.00

22	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	22.00
23	TRA01A18P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=18 km	tona	348.00

Inspector,

Dragoș Morcov

Listă de cantități serviciul de întreținere în stare de funcționare a sistemului de irigații

Nr. crt.	Simbol	Denumire simbol	UM	Cantitate
1	NMB011611	Instalator sanitar cat. 1 OPERATOR CIRCUITE APE SP TABACARIE	ora	1,104.00
2	NMB011621	Instalator sanitar cat. 2 OPERATOR CIRCUITE APA SP1	ora	1,104.00
3	NMB011621	Instalator sanitar cat. 2 OPERATOR CIRCUITE APA SP2	ora	1,104.00
4	NMB011621	Instalator sanitar cat. 2 OPERATOR CIRCUITE APA SP3	ora	1,104.00
5	NMB011611	Instalator sanitar cat. 1 ECHIPA DE INTERVENTIE	ora	1,104.00
6	NMB011611	Instalator sanitar cat. 1 ECHIPA DE INTERVENTIE	ora	1,104.00
7	NMB011511	Instalator electrician cat. 1 ECHIPA DE INTERVENTIE	ora	1,104.00

Inspector,

Dragoș Morcov

Listă cantități lucrări de conservare a sistemului de irigat pe timpul sezonului rece

Nr. crt.	Simbol	Denumire simbol	UM	Cantitate
1	RPSF01A1	PURJARE REȚEA MAGISTRALĂ (Golirea instalației de apă în vederea conservării pe perioada sezonului rece	10 m	840.00
2	RPSF01A1	PURJARE REȚEA SECUNDARĂ (Golirea instalației de apă în vederea conservării pe perioada sezonului rece)	10 m	1,100.00
3	RPSF01A1	PURJARE INSTALAȚIE STAȚIE DE POMPARE (Golirea instalației de apă în vederea conservării pe perioada sezonului rece)	10 m	4.00
4	RPR11251	Gresare ax pompe	kg	5.00
5	RPEG03B1	ASIMILAT- DECUPLAREA TABLOURILOR ELECTRICE DE SUB TENSIUNE	buc	4.00

Inspector,

Dragoș Morcov