



Anexă la REFERAT NR. 18923/03.05.2014

## CAIET DE SARCINI

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția și montarea de folie PVC tip cristal necesară pentru Pavilioanele de vară pentru Pensionari din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Constanța.

### 2. BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI

Autoritatea contractantă: Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, str. Unirii nr. 104

### 3. CANTITĂȚI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE

#### Locații

Pavilioanele de vară sunt amplasate în următoarele locații:

- Parc Tăbăcărie în incinta Țara Piticilor;
- Piațeta Badea Cârțan;
- Parc Tomis II, zona Fântâna arteziană;
- Parc Casa de cultură;
- Parc Gară;
- Parc Teatrul de stat;
- Parc Poarta 6;
- Parc Cet, zona hotel Russel.

#### Caracteristici minimale:

1. Folia PVC trebuie să fie flexibilă și transparentă;
2. Greutate minimă: 1020 gr/mp;
3. Grosime: 0.80 mm;
4. Rezistență la tracțiune: 190 kg/mm
5. Rezistență la rupere: 6 kg/mm;
6. Rezistență la temperatură: +66/-22 GRADE CELSIUS
7. Testare la raze UV: 1000h.
8. Rezistență la praf, raze UV, ciuperci și mucegai, condiții meteo dificile, ușor de curățat.
9. Eventualele lipituri se vor face prin termosudare.

## **Montaj**

Folia va fi montată pe un suport cadru din lemn format din pătrați din lemn de 80x80 mm. Dimensiunile și cantitățile cadrelor din lemn sunt descrise mai jos:

- cadru de susținere cu dimensiunile 1800x2400 mm - 147 buc;
- cadru de susținere cu dimensiunile 2700x1800 mm - 16 buc;
- cadru de susținere cu dimensiuni 2800x1800 mm - 5 buc

Suportul cadru va fi prins la partea superioară de grinzile existente cu șuruburi pentru lemn: 80x100 mm, iar la partea de jos, de pardoseală, de beton cu dibluri (conexpand) 100x100 mm, în așa fel încât să se asigure prinderea fermă și să reziste la condiții speciale de vânt.

Materialul lemnos va fi tratat contra umezelii și daunătorilor, și lăcuit.

Prinderea foliei PVC pe cadru se va efectua cu capse ovale (42x22 mm) și butoni mobili din plastic. La partea superioară vor fi prevazute curelușe pentru prinderea și fixarea foliei rulate. Curelușe de fixare la partea superioară vor fi montate la maxim 60 cm una de alta. Marginile foliei precum și zonele de montaj pentru capse vor fi întărite cu poliplan de culoare maro, pe o față și pe alta, cu grosime de minim 50 mm.

Sunt necesare următoarele cantități de folie PVC tip cristal:

- pentru cadre 1800x2400 mm - 147 buc, respectiv o suprafață de 635 mp;
- pentru cadre 2700x1800 mm - 16 buc respectiv o suprafață de 77,76 mp;
- pentru cadre 2800x1800 mm - 5 buc respectiv o suprafață de 25,2 mp.

Suprafața totală necesară de folie PVC tip cristal este de 737,96 mp.

Montarea va fi executată în termen de maxim 30 de zile de la data primirii comenzii emise de către beneficiari. Costul montajului va fi inclus în preț.

Recepția produselor va fi efectuată de către beneficiar după montajul foliei PVC tip cristal pentru fiecare pavilion în parte. Se vor avea în vedere fermitatea elementelor de prindere, aspectul și modul de montaj al foliei PVC, etanșeitatea la vânt. În cazul constatării unor deficiențe calitative sau cantitative furnizorul are obligația de a remedia în maxim 48 ore. La terminarea recepției va fi întocmit un proces verbal de recepție de ambele părți fără obiecțiuni.

## **4. GARANȚII**

Termenul minim de garanție pentru folia PVC tip cristal, precum și pentru elementele de fixare este de minim 2 ani. Folia PVC tip cristal trebuie să își mențină caracteristicile inițiale.

Orice defecțiune imputabilă furnizorului va fi remediată în termen de 3 zile lucrătoare, de la data notificării fără costuri suplimentare.

Termen de garanție este de minim 2 ani pentru folie și sistemul de prindere.

## **5. MODUL DE PLATĂ**

Autoritatea contractantă va efectua plata pe baza facturii emise de prestator, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării, în limita fondurilor disponibile, având la bază procesul verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

## **6. DISPOZIȚII GENERALE**

Prestatorul este obligat să-și ia toate măsurile organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a serviciului de montare de folie PVC în concordanță cu prevederile caietului de sarcini.

Prestatorul este obligat să păstreze confidențialitatea privind activitatea conexă a beneficiarului.

## **7. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI**

Prestatorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, precum și de protejare a personalului propriu și al achizitorului.

Prestatorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de muncă, Inspectoria pentru prevenirea incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Mereuță Emil**



Întocmit,  
Compartiment Tehnic economic,

Insp. Lazăr Cătălin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lazăr Cătălin", is written below the typed name.