

Conditii tehnice

Condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite în ceea ce privește desfășurarea lucrărilor de amenajare și întreținere spații verzi.

Faze lucrări amenajare spații verzi:

Faza 1:

- tuns iarba;
- ierbucidare totală;

Faza 2:

- săpare mecanizată;
- nivelare prin umpleri cu pământ de pădure acolo unde terenul este denivelat sau prezintă diferențe de nivel față de borduri, acestea trebuind să fie la același nivel pentru a evita posibilele accidentări;
- tăvalugire;
- toaletare și tratare, unde este cazul, arbori, arbuști și plante existente;

Faza 3:

- transport, montat, manoperă rulouri de gazon tip termorezistent pentru o suprafață de 2500 mp, repartizate pe fiecare din cele 5 obiective, în funcție de suprafața de teren;
- plantat 50 tuia de 80 cm înălțime și 350 de fire iederă urcatoare de 80 cm înălțime, repartizate pe fiecare din cele 5 obiective, în funcție de suprafața de teren;

Faza 4:

- montare sistem de irigații automatizat marca Irritrol;
- prima udare, tavalugire și prima fertilizare.

Preț estimativ lucrări de amenajare și întreținere spații verzi 97.978 lei fără tva.

Faze lucrări întreținere spații verzi:

Lucrările de întreținere se efectuează în perioada iunie-septembrie 2017 cu o frecvență de 4 ori/ lună și includ următoarele activități:

- tăiere mecanizată iarbă;
- greblare;
- fertilizare;
- aerare;
- întreținere sistem de irigații automatizat, înlocuire piese în caz de nevoie;
- golire sistem de irigații la început de sezon rece;
- stropire antidaunatori plante, arbuști, arbori;
- îngrășământ plante și gazon

Preț estimat/ lună întreținere 8000 lei fără tva, preț estimativ pentru perioada iunie-septembrie 32000 lei fără tva.

Avizat,
Director