



România, Județul Constanța  
Consiliul Local al Municipiului Constanța

NR. 38546/15.06.2017

### LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Cu privire la lucrările de reparații la paviloanele de vară  
pentru pensionari

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea
1	RPCI42F DEMONATREA ELEMENTELOR DE ACOPERIȘ:MEMBRANE BITUMINOASE ÎN UNUL SAU DOUĂ STRATURI	99 MP	145,00000
2	RPCH31A Sp.mat/Sp.man/Sp.uti MONT-DEMONTARE SCHELĂ PT. LUCR.CONTR: METALICĂ TUBULAR, H< 7M, PT. LUCRĂRI INTERIOR- EXTERIOR INCL. MAT. PT. PLAFON+PLAS	99 MP	96,00000
3	RPCH07A Sp.mat/Sp.man/Sp.uti REPARAȚII LA ASTEREALA ÎNVELITORII SCÂNDURI DE RĂȘINOASE 24 MM GROSIME: BRUTE, CONTR. OBIȘNUITE	99 MP	45,00000
4	RPCH09A Sp.mat/Sp.man/Sp.uti ÎNLOCUIREA PAZIEI SIMPLE DIN LEMN, DETERIORATE, LA STREAȘINĂ-CALCAN SAU ÎNVELITOARE	99 M	192,00000

5	RPCR13C	99	MP	160,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti VOPSIREA CU LAC ALCHIDAL, TÂMLĂRIE LEMN (UȘI, FERESTRE OBLOANE CONSTR. EXISTENTE INT-EXT., 2STRATURI				
6	RPCI28B	99	MP	145,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti STRAT SUPPLEMENTAR MONT. SUB ÎNVELITURA DE ȚIGLE-PL. ONDULATE PRESATE-AMPR.STRAT CARTON BITUMINAT				
7	7800774	99	MP	145,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti FOLIE ANTICONDENS				
8	RPCI34B	99	MP	145,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti ÎNVELITORI LA ACOPERIȘURI, MEMBRANE BITUMINOASE MODIF.MONT.SUPOORT CONTINUU FIXATE MECANIC				
9	9000235	99	MP	163,00000
ȘINDRILĂ BITUMINOASĂ CU ARDEZIE				
10	RPCI08C	99	M	40,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti REPARAȚII LA COAMELE ÎNVELITORILOR DIN: PLĂCI PRESATE DIN TABLĂ GALVANIZATĂ SAU ALUMINIU				
11	9000235	99	MP	13,50000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti ȘINDRILĂ BITUMINOASĂ CU ARDEZIE				
12	RPCI30C	99	M	232,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti ETANS. SUPPLEMENTARĂ, PE CONTUR. ROSTURI ȘI SUPRAPUNERI TERASE-FATADE: BENZI BITUMINOASE SIMPLE-PLACATE				
13	RPCI16B	99	M	192,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti REPARAREA ȘORȚURILOR DIN TABLĂ ZN SAU ALUMINIU 0,5 MM LAT.DESFĂȘURATĂ MAX 20CM, ÎNCHEIETURI DUBLE				

14	9000235		MP	48,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti ȘINDRILĂ BITUMINOASĂ CU ARDEZIE				
15	RPCN15C	02	M	48,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti PROFIL LA FAȚADĂ EXECUTAT CU SISTEM TERMOIZOLANT EXTERIOR PROFIL PICURĂTOR (LĂCRIMAR)				
16	CN32H	99	MP	160,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti VOPSIRE LEMNARSOL.SPEC.(TRAT. DE SUPRAF.EXEC.MAN.VOPS) ANTISEPTICE ȘI HIDROFUGE PE SUPR. PRELUCR.LEMN IMPR				
17	RPCH32C	99	MP	45,00000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti DEFACERE ASTEREA LA ÎNVELITORII CU SAU FĂRĂ RECUPERAREA MATERIALELOR				
18	TRB05A29	82	TONE	2,50000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25KG DISTANȚA 90M				
19	TR11AA01F1	82	TONE	2,50000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR GRUPA A- GRELE ȘI MĂRUNTE PRIN TRANS. PÂNĂ LA 10M RAMPĂ SAU TEREN-AUTO CATEG 1S				
20	TR11AA08C1	82	TONE	2,5 0000
Sp.mat/Sp.man/Sp.uti DESCĂRCAREA MATERIALELOR GRUPA A- GRELE ȘI MĂRUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPĂ, CATEG.1				

ÎNTOCMIT

ȘEF SERVICIU

CIORTAN RALUCA-LIONELA

COCOȘ ADRIAN-FLORIN


