

Obiectiv 53 SPAS CONSTANTA
Obiect 10 Cantina Constanta
Categorie-2 -Reparatii finisaje+instalatii

ANEXA 2

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
1	RPCB18B	99	M CUB	3.50000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, CU MIJLOACE MANUALE, FUN			
	DATII-ELEVATII CU DOZAJE <150KG/MC			
2	RPCK42B	99	MP	27.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEFACEREA PARDOSELILOR RECI-DIN MOZAIC, IN CAMP CO			
	NTINUU SAU PLACI MOZAIcate			
3	RPCK41A	99	MP	47.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEFACEREA PARDOSELILOR CALDE-DUSMELE DIN SCANDURA			
	DULAPI			
4	RPCK41E	99	MP	47.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEFACEREA PARDOSELILOR CALDE-PARCHET DIN STEJAR S			
	AU FAG			
5	RPCK42C	99	MP	39.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEFACEREA PARDOSELILOR RECI-DIN PLACI DE BETON, M			
	ARMURA, PIATRA, GRESIE, PLACI CERAMICE ETC.			
6	RPCE40B	99	MP	14.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEFACEREA HIDRO-TERMOIZOL LIPITE, INCL.ST.PROT- ST			
	.SUPPORT, TERASE-PERETI: EXCL. TERMOIZOL. BCA-PL. VATA			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
7	RPCJ35A	99	MP	420.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE			
8	RPCP45A	99	KG	30.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTARI : USI SI FERESTRE METALICE			
9	RPCP01B	99	KG	25.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	CONFECTIONAREA FERESTRELOR DIN TABLA OTEL INDOITA LA RECE			
10	RPCP01D	99	KG	25.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA FERESTRELOR DIN TABLA DE OTEL INDOITA LA RECE			
11	RPCP35A	99	M	14.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	INLOCUIREA GLAFURILOR, LA FERESTRE DIN MASE PLASTIC E			
12	RPCE22A	99	M	70.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	ETANSAREA ROSTURILOR, LA TIMPLARIE EXTERIOARA DE FATADA, CU VATA MINERALA+CHIT "ROMALCHID"			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
13	CG01A	99	MP	117.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T			
	3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN			
14	RPCJ12A	99	MP	310.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	TENC.INT.SI EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT M100T			
	2 CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE			
15	RPCJ08C	99	M	70.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU MORT.VAR CIM			
	100T GRUND SI TINCI SI GLET DE IPSOS			
16	RPCJ06C	99	M	70.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.			
	MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI 25-35CM LATIME			
17	RPCU07A	99	BUCATA	10.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR,DUPA INSTALATII-CO			
	NSOLIDARI:GOLURI IN PERETI, CU MORTAR DE IPSOS			
18	RPCG16A	99	BUCATA	60.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA GHERMELELOR CARBOLINIZATE IN ZIDURI EXIST			
	.CU GROSIMEA DE >1 CARAMIDA,M-100 Z			
19	QCD47A23	99	ZECI MP	31.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	PLACARE PERETE CU GIPSC.-AUTOPORTANTA PL.NORMALA 1			
	STR.12,5MM GKB\MONT.CW 75\D=30CM\H.M=3.85M W625			
20	QCK01A01	99	ZECI MP	11.70000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	TAVANE GIPSCARTON PL.NORMALA GKB 1X12.5 MM MONT.PE			
	SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU ELEM.SUSPENDARE			
21	RPEE24A	99	BUCATA	29.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE (INTRERUP,COMUTAT,PRIZE			
	PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
22	RPEE03A	99	BUCATA	19.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONT.IGROP/APARENT PRIZE BIPOLARE,NORMALE,SIMPLA-D			
	UBLA, ETANSE, IMPERMEAB, DIN AMINOPLAST, BACHELITA			
23	RPEE01A	99	BUCATA	10.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONT.INGROP/APARENT PE DIBLURI, INTRERUP.UNI/BIPOLA			
	RE DE 10-25A, CONS.NORM, ETANSE, CARCASA MET, PORTELAN			
24	RPIF01A	99	MP	70.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA, IN VEDE			
	REA EXECUTIEI REPARATIILOR			
25	RPIB11A	99	MP	11.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTARI-RADIATOARE DE PE POZITIE PT.DESFIINTARE			
	(INDIGENE SAU IMPORT)			
26	RPIB02A	99	MP	11.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA RADIATOARELOR DIN OTEL SAU ALUMINIU, FUNCT			
	IONIND CU APA CALDA			
27	RPCE23A	99	KG	50.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MASTIC BITUMINOS PT.UMPL.STRAP,ZID-PLANSEE ORICE F			
	EL,LA TRECEREA COND.INSTAL,SI PT.UMPL.ROST.TASARE			
28	RPCE24A	99	BUCATA	12.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	BRATARI (COLIERE), CONFECTIONATE DIN BANDA OTEL 20X2			
	MM, MONT.CU 1-2 SURUBURI+PIULITE, D=35-20MM			
29	RPSD01A	99	BUCATA	37.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RAC			
	ORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8" - 1/2"			
30	RPSD20A	99	BUCATA	37.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,			
	MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2"			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
31	RPIC50B	99	M	10.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONT.TEVII DIN MAT.PLASTIC(PP,PP-R SI SIMIL.),IMBI			
	N PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE LA CONSTR D. 20 MM			
32	RPIC53B	99	BUCATA	48.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGUR			
	ILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC) CU D. 20 MM			
33		8813594	BUCATA	30.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	RACORD PP-R GRI PN20 SDR6 D.20X1/2" FE			
34		8808743	BUCATA	8.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	COT PP-R, D.20			
35		8808726	BUCATA	10.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MUFA PP-R, D.20			
36	RPEF01B	99	BUCATA	18.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONT.CORP.ILUMINAT DE PLAFON SAU DE PERETE, ECHIPA			
	TE COMPLET			
37	RPCP03A	99	KG	50.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	REPARARE USI METALICE PRIN INLOCUIREA TABLIILOR DI			
	N TABLA			
38	RPCR20B	99	MP	9.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	VOPSIREA IN CULORI DE ULEI A TIMPLARIEI METALICE, I			
	NT-EXT,GRUNDUIE CU MINIU DE PLUMB,2 STRAT			
39	RPCJ18A	99	MP	320.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC			
	CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
40	RPCR08A	99	MP	320.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE ARAC			
	ET-VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.			
41	RPCJ27C	99	MP	430.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	STRAT IMPAS.FIBRE STICLA,SUPR.DE B.C.A.LIPIT CU AR			
	ACET INCL.STRAT AMORSAJ			
42	RPCK03A	99	MP	47.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	REPARAREA PARD.DIN PL.FIBROLEMN,MELAMIN.LIPITE DAL			
	E TIP DECOMEL IMBIMATE IN SISTEM LAMBA SI ULUC			
43	RPCK14B	99	M	57.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	PLINTE PVC LA PERETI GATA TENCUITI,LIPITE CU ADEZI			
	V PRENADEZ IN CAMERE CU S >16 MP			
44	RPCM12A	99	MP	70.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	PLACAJE IN SUP PLANE DIN PLACI CERAM GLAZ CESAROM			
	40X40 APLIC UNA SAU MAI MULTE CULORI,ST PER SUP P			
45		9000016	MP	70.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	GRESIE ANTIDERAPANTA			
46	RPEF23A	99	BUCATA	18.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSI			
	V TIJELE SI GLOBURILE			
47	RPCM22A	99	MP	120.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	PREPARAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA ACEEASI CULOARE			
	IN CAMERE >10MP, FIX.CU MORTAR M100-T GROS.2 CM			
48	RPCK25A	99	M	74.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	INLOCUIRE PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM I			
	NALTIME,ORIZONTALE LA PERETI			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
49	RPSB05C	99	M	5.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 100 MM			
50	RPSB41A	99	BUCATA	7.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA , AVIND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM			
51	RPSB10B	99	M	12.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA TEVII DIN PVC, TIP U, PT.CANALIZARE, APAR ENTA-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. LIPIRE, D=40MM			
52	RPSB14B	99	BUCATA	10.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP- R) PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM			
53		8810166	BUCATA	4.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	RAMIFICATIE EGALA PP D. 40 /40 MM; 45 GRD			
54		8810121	BUCATA	6.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	COT PP D. 40 MM; 45 GRD			
55	RPSC05A	99	BUCATA	6.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESO RIILE			
56	RPSC23A	99	BUCATA	5.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTARE SPALATOR-PICURATOR, FONTA; TABLA EMAILATA , T EAVA SCURGERE-PLASTIC, MONT. PEPERETE DIN ZIDARIE			
57	RPSC21C	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT. HANDICAPATI) - PIEDESTAL			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
58	RPSC28A	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONT. PORTPROSOPULUI, ALAMA NICHELATA-BACHELITA-ET			
	C, PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, 1 PUNCT SPRIJIN			
59	RPSC29A	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA ETAJERIEI PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.			
	A, ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR			
60	RPSC30A	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA OGLINZII SANITARE, SEMICRISTAL-MARGINILE S			
	LEFUIE, 400*500MM ETC, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A			
61	RPSD03A	99	BUCATA	6.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIVE CU D=1/2"			
62	RPSD35A	99	BUCATA	6.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR			
	SAU SPALATOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2"			
63	RPSC07A	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET TURCESC DIN FONTA, C			
	OMPLET ECHIPAT			
64	RPSC24A	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., RE			
	ZERVOR MONT.LA INALTIME; SEMIINALTIME, SIFON TIP S			
65	RPSD02A	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	DEMONTAREA UNEI BATERII DE PERETE CU D=1/2" PENTRU			
	FUNCTIONARII MULTIPLE			
66	RPSD19A	99	BUCATA	1.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti			
	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DU			
	S FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN ZIDARIE			

Nr.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol			
	Denumire Resursa			
	Observatii			
	Corectii			
	Liste Anexe			
67	RPSF01A	99	ZECI M	11.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R EPARATIILOR			
68	RPEG17B	99	BUCATA	2.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti DEMONT.TABLOU ELECTR. CU MASCA METALICA SAU MASE P LASTICE PT.APARTAMENT			
69	RPEG07C	99	BUCATA	2.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti MONT.TABLOU EL.PE PLACA MARMURA,PE PERETE SAU IN N ISA AVIND 4 CIRCUITE MONOFAZICE			
70	RPEJ10A	99	MP	117.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti PLATFORME DE LUCRU LA INALTIMI DE PESTE 3 M (PT.MO NTARI SI DEMONTARI DE INSTALATII)			
71	TRB05A29	82	TONE	8.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M §			
72	TR11AA01F1	82	TONE	8.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1§			
73	TR11AA08C1	82	TONE	8.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 §			
74	TRA01A10P	82	TONE	9.00000
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM §			